
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespołu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem socjalno szatniowym - rozbiórka budynku
ADRES INWESTYCJI : Zduny Nowe dz. nr ewid 27/5, 27/4, 111/2
INWESTOR : Gmina Zduny
ADRES INWESTORA : 99-400 Zduny 1C
BRANŻA : budowlana - rozbiórka budynku

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. MAREK KRAWCZYK upr MAZ/0327/OWOK/05
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2010

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Budowa zespołu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem socjalno szatniowym - rozbiórka budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1	KNR 4-04 d.1 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 98.5+152.8	m ² m ²	251.300	
				RAZEM	251.300
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 7.56+13.90	m m	21.460	
				RAZEM	21.460
3	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 251.30	m ² m ²	251.300	
				RAZEM	251.300
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 251.30	m ² m ²	251.300	
				RAZEM	251.300
5	KNR 4-04 d.1 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 19.08*3*0.38*4.2+(10.4*4.15)*0.38+(18+5.18+7.56)*3.85*0.38+4.2*2.8*0.24*4+4.48*0.18*3*4	m ³ m ³	173.695	
				RAZEM	173.695
6	KNR 4-04 d.1 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej (19*2+18*2+18.4*2+4.48*4+4.2*4)*0.45*1	m ³ m ³	65.484	
				RAZEM	65.484
7	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm (93.4+144.9)*0.35	m ³ m ³	83.405	
				RAZEM	83.405
8	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km WRAZ Z UTYLIZACJĄ AZBESTU 173.695+65.484+83.405+251.3*0.015	m ³ m ³	326.354	
				RAZEM	326.354
9	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km WRAZ Z UTYLIZACJĄ AZBESTU Krotność = 14 326.356	m ³ m ³	326.356	
				RAZEM	326.356

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa zespołu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem socjalno szatniowym - rozbiórka budynku

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne					
1	KNR 4-04 0508- d.1 05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	98.5+152.8 = 251.300	0.00	0.00	
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.56+13.90 = 21.460	0.00	0.00	
3	KNR 4-04 0403- d.1 02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	251.30	0.00	0.00	
4	KNR 4-04 0403- d.1 04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²	251.30	0.00	0.00	
5	KNR 4-04 0102- d.1 08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	19.08*3* 0.38*4.2+ (10.4*4.15)* 0.38+(18+ 5.18+7.56)* 3.85*0.38+ 4.2*2.8* 0.24*4+ 4.48*0.18*3* 4 = 173.695	0.00	0.00	
6	KNR 4-04 0101- d.1 02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³	(19*2+18*2+ 18.4*2+ 4.48*4+4.2* 4)*0.45*1 = 65.484	0.00	0.00	
7	KNR 4-04 0301- d.1 03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	(93.4+144.9) *0.35 = 83.405	0.00	0.00	
8	KNR 4-04 1103- d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km WRAZ Z UTYLIZACJA AZBESTU	m ³	173.695+ 65.484+ 83.405+ 251.3*0.015 = 326.354	0.00	0.00	
9	KNR 4-04 1103- d.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km WRAZ Z UTYLIZACJA AZBESTU Krotność = 14	m ³	326.356	0.00	0.00	
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne						0.00	
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa zespołu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem socjalno szatniowym - rozbiórka budynku

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne						
1	KNR 4-04 d.1 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku -- Robocizna --	m ²				98.5+152.8 = 251.300	
			r-g	0.1300	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	251.300	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku -- Robocizna --	m				7.56+13.90 = 21.460	
			r-g	0.1500	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	21.460	0.00
3	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk -- Robocizna --	m ²				251.30	
			r-g	0.1700	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	251.300	0.00
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych -- Robocizna --	m ²				251.30	
			r-g	0.1500	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	251.300	0.00
5	KNR 4-04 d.1 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej -- Robocizna --	m ³				19.08*3* 0.38*4.2+ (10.4*4.15)* 0.38+(18+ 5.18+7.56)* 3.85*0.38+ 4.2*2.8* 0.24*4+ 4.48*0.18* 3*4 = 173.695	
			r-g	2.2600	0.00	0.000		
Razem pozycja 5						0.000	173.695	0.00
6	KNR 4-04 d.1 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej -- Robocizna --	m ³				(19*2+18* 2+18.4*2+ 4.48*4+4.2* 4)*0.45*1 = 65.484	
			r-g	8.0700	0.00	0.000		
Razem pozycja 6						0.000	65.484	0.00
7	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm -- Robocizna --	m ³				(93.4+ 144.9)*0.35 = 83.405	
			r-g	6.4500	0.00	0.000		
Razem pozycja 7						0.000	83.405	0.00
8	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km WRAZ Z UTYLIZACJA AZBESTU -- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m ³				173.695+ 65.484+ 83.405+ 251.3*0.015 = 326.354	
			m-g	0.1770	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	326.354	0.00
9	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km WRAZ Z UTYLIZACJA AZBESTU Krotność = 14 -- Sprzęt --	m ³				326.356	

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa zespołu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem socjalno szatniowym - rozbiórka budynku

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
		samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.5180	0.00	0.000			
Razem pozycja 9							0.000	326.356	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł