

Budowa : Przebudowa drogi  
 Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej  
 Adres : Wierznowice  
 Kosztorys / Opis robót : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
 działka nr ewid. 399

Data : 13-02-20

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	---------------------	--------------	-------	-------------

**S T A N :** Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc.  
 Wierznowice - długość 990m, szerokość jezdni 4m,  
 nr ewid. działki 399.

**ELEMENT :** Roboty w zakresie przygotowania terenu:  
 CPV:451111200-0

- |    |                    |  |       |    |
|----|--------------------|--|-------|----|
| 1. | KNR 201-0119-03-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi; trasa drogi w terenie równinnym (990m) Tyczenie i pomiar powykonawczy po stronie Wykonawcy. | 0,990 | km |
|----|--------------------|--|-------|----|

**ELEMENT :** Roboty ziemne oraz podbudowy:  
 CPV: 45233140-2

- |    |                     |  |           |    |
|----|---------------------|--|-----------|----|
| 2. | KSNR 001-0202-06-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 5 km, w gruncie kategorii III-VI, samochody samowładowcze do 10t pod warstwy podbudowy - (100*4*0,25+50*4*0,25) | 150,000   | m3 |
| 3. | KSNR 006-0113-03-00 | Podbudowy z gruzu betonowego lub kruszywa łamanego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 25cm (100*4+50*4)   | 600,000   | m2 |
| 4. | KSNR 006-0103-03-00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.III-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym - (990*5)  | 4 950,000 | m2 |

**ELEMENT :** Roboty nawierzchniowe:  
 CPV: 45233200-1

- |    |                     |   |           |    |
|----|---------------------|---|-----------|----|
| 5. | KSNR 006-0202-07-00 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego lub kruszywa-niesort kamienny, rozścielane mechanicznie, przy grubości warstwy górnej po zagęszczeniu 12cm (990*4) | 3 960,000 | m2 |
|----|---------------------|---|-----------|----|

**ELEMENT :** Roboty wykończeniowe:  
 CPV:

- |    |                     |  |         |    |
|----|---------------------|--|---------|----|
| 6. | KSNR 006-1301-01-00 | Naprawy dróg gruntow. przez profilowanie (2*990*0,5) | 990,000 | m2 |
| 7. | KSNR 006-1301-02-00 | Naprawy dróg gruntow. przez zagęszczenie (2*990*0,5) | 990,000 | m2 |

Kosztorys / Opis robót : **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
działka nr ewid. 399**

Data : 13-02-20

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
8.	KSNR 006-1301-03-00	Naprawy dróg gruntow. przez uzupełnienie materiałem miejscowym - grunt rodzimy z profilowania i robót ziemnych (2*990*0,5*0,10)	99,000	m3

--- Koniec wydruku przedmiaru ---