

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262210-6	Fundamentowanie
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45262410-8	Wznoszenie konstrukcji budynków
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWAĄ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJŚREDNIEGO NAPIĘCIA

ADRES INWESTYCJI : Gmina Zduny - dz. nr 111/2, 27/3, 27/4

INWESTOR : Gmina Zduny

ADRES INWESTORA : 99-440 Zduny

DATA OPRACOWANIA : 10.11.2011

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach - roboty budowlane części dydaktycznej			
1	45262500-9 Ściany nadziemna	1	4
2	45262410-8 Stropy i schody	5	5
3	45223210-1 Zbrojenie konstrukcji	6	6
4	45421152-4 Ścianki działowe	7	8
5	45421100-5 Stolarka i ślusarka	9	18
6	45410000-4 Tynki, oblicowania i sufity podwieszane	19	25
7	45430000-0 Podłóża i posadzki	26	34
8	45442100-8 Malowanie	35	36

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			18	m ²	18,000	
					RAZEM	18,000
11	3.11 d.5	KNNR 7 0703-01 D11	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m ² - drzwi wewnętrzne 1,3*2,05	m ² m ²	 2,665	
					RAZEM	2,665
12	3.11 d.5	KNNR 2 1302-03 D2	Montaż drzwi stalowych - szklone EI60 1,5*2,05	m ² m ²	 3,075	
					RAZEM	3,075
13	3.11 d.5	KNNR 7 0701-03 O4 O11	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ² 1,3*0,9 1,5*0,9	m ² m ² m ²	 1,170 1,350	
					RAZEM	2,520
14	3.11 d.5	KNNR 7 0701-04 O3	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m ² 1,9*0,9	m ² m ²	 1,710	
					RAZEM	1,710
15	3.11 d.5	KNNR 7 0701-05 O1 O2 O5 O6	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² 1,9*1,6*5 1,3*1,6*2 1,3*2,4*4 2,4*1,6	m ² m ² m ² m ²	 15,200 4,160 12,480 3,840	
					RAZEM	35,680
16	3.11 d.5	KNNR 2 0302-07	osadzenie podokienników prefabrykowanych - aglomarmur 1,4+1,6+2,0*6+1,4*6+2,5	m m	 25,900	
					RAZEM	25,900
17	3.11 d.5	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż systemowych kabin sanitarnych (w komplecie: trzy kabiny wc między ścianami stałymi) 2	kpl kpl	 2,000	
					RAZEM	2,000
18	3.12 d.5	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż balustrady zewn i wewn okiennej -ze stali nierdzewnej 1,5*4*2	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000
6			45410000-4 Tynki, oblicowania i sufity podwieszane			
19	3.9 d.6	KNR 2-02 2008-01 piętro minus glazura	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym (10,25+6,25)*2*(3,25+4,1)*0,5-1,9*1,6*2-0,9*2,0 (3,05+8,52+7,08+3,48+8,52+6,05*5)*2*(3,25+3,7)*0,5-1,9*1,6*3-1,3*2,4*4-2,4*1,6-1,2*2,0-0,9*2,0*3 (1,18+1,61+2,89*2+2,42*4+3,04*2)*2*(3,25+3,7)*0,5-0,9*2,0*7 -122,718	m ² m ² m ² m ²	 113,395 390,015 156,494 -122,718	
					RAZEM	537,186
20	3.9 d.6	KNR 2-02 2008-06	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.gr.10 mm wyk.mechan.na ościeżach na podłożu betonowym (1,9+1,6*2)*0,15*3 (1,3+2,4*2)*0,15*4 2,5*3*0,25	m ² m ² m ² m ²	 2,295 3,660 1,875	
					RAZEM	7,830
21	3.9 d.6	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm 537,186+7,83	m ² m ²	 545,016	
					RAZEM	545,016
22	3.9 d.6	KNR 2-02 1115-06 analogia piętro	Gruntowanie podłoża pod płytki- izolacja przeciwwodna (1,18+1,61)*2*2,0-0,9*2,0 (2,89*2+2,43*4+3,04*2)*2*2,0-0,9*2,0*6	m ² m ² m ²	 9,360 75,520	
					RAZEM	84,880
23	3.9 d.6	KNNR 2 0803-02 piętro	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (1,18+1,61)*2*3,7-0,9*2,0 (2,89*2+2,43*4+3,04*2)*2*2,7-0,9*2,0*6 -1,9*0,9 -1,3*0,9 (1,9+0,9*2)*0,15 (1,3+0,9*2)*0,15	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18,846 105,732 -1,710 -1,170 0,555 0,465	
					RAZEM	122,718

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	3.9	KNNR 7 0702-02 piętro	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - płyty akustyczne 50,82+21,05+42,53+51,0+63,37 3,05*6,05	m ² m ² m ²		
					228,770 18,453	
					RAZEM	247,223
25	3.9	KNNR 7 0702-02 piętro	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - płyty wodoodporne w pom.mokrych 5,24+7,37*2+5,89	m ² m ²		
					25,870	
					RAZEM	25,870
7			45430000-0 Podłóża i posadzki			
26	3.14	KNNR 2 0602-03 piętro	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr.4cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo (FS20) 475,06-9,23+1,5*3,05 -(31,72+14,68+19,31+143,58) 1,3*0,25 1,0*0,25*7 1,0*0,12*3	m ² m ² m ² m ² m ²		
					470,405 -209,290 0,325 1,750 0,360	
					RAZEM	263,550
27	3.14	KNR 2-02 0616-01 "	Izolacje z folii 263,55	m ² m ²		
					263,550	
					RAZEM	263,550
28	3.10	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 263,55	m ² m ²		
					263,550	
					RAZEM	263,550
29	3.10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 263,55	m ² m ²		
					263,550	
					RAZEM	263,550
30	3.10	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 263,55	m ² m ²		
					263,550	
					RAZEM	263,550
31	3.10	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 263,55	m ² m ²		
					263,550	
					RAZEM	263,550
32	3.10	KNR 2-02 1115-06 analogia piętro	Gruntowanie podłoża pod płytki- izolacja przeciwwodna 5,24+7,37+5,89+7,37	m ² m ²		
					25,870	
					RAZEM	25,870
33	3.10	KNR 2-02 1118-07 piętro	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 263,55 -(50,82+21,05+42,53+51,0+63,37)	m ² m ² m ²		
					263,550 -228,770	
					RAZEM	34,780
34	3.10	KNR 2-02 1112-05 piętro	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - z wywinieciem Krotność = 1,1 228,77	m ² m ²		
					228,770	
					RAZEM	228,770
8			45442100-8 Malowanie			
35	3.13	KNR 0-23 2611-02	jednokrotne gruntowanie emulsją 545,016	m ² m ²		
					545,016	
					RAZEM	545,016
36	3.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 545,016	m ² m ²		
					545,016	
					RAZEM	545,016