

Budowa: Przebudowa drogi  
 Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej  
 Adres: Złaków Kościelny  
 Kosztorys / Opis robót: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
 działka nr 364

Data : 14-01-30

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	---------------------	--------------	-------	-------------

**STAN :** Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Złaków Kościelny - działka nr 364 długość 345m i szerokość jezdni ca 4,0m

**ELEMENT :** Roboty w zakresie przygotowania terenu:  
 CPV: 451111200-0

- |    |                     |   |       |    |
|----|---------------------|---|-------|----|
| 1. | KSNR 001-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. Tyczenie i pomiar powykonawczy po stronie Wykonawcy (345) | 0,345 | km |
|----|---------------------|---|-------|----|

**ELEMENT :** Roboty nawierzchniowe (jezdnia):  
 CPV: 45233200-1

- |    |                     |   |           |    |
|----|---------------------|---|-----------|----|
| 2. | KSNR 006-1005-06-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitumicznej (345*4)   | 1 380,000 | m2 |
| 3. | KSNR 006-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (345*4)  | 1 380,000 | m2 |
| 4. | KSNR 006-0308-01-30 | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam.samowładowczym 5 do 10t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm - mieszanka standard I dla KR-3 (345*4)  | 1 380,000 | m2 |
| 5. | KSNR 006-0310-04-00 | Warstwa ściernalna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwórni, sam.samowładowczym 10-15t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm - mieszanka standard I dla KR-3 (345*3,90) | 1 345,500 | m2 |

**ELEMENT :** Roboty wykończeniowe:  
 CPV: 45233140-2

- |    |                     |  |         |    |
|----|---------------------|--|---------|----|
| 6. | KSNR 006-1301-03-00 | Naprawy dróg gruntowych przez wyrównanie z uzupełnieniem materiałem - asfalt poprezowy o średniej grubości 10cm (2*0,5*600*0,10) | 60,000  | m3 |
| 7. | KSNR 006-1301-01-00 | Naprawy dróg gruntowych przez profilowanie (2*0,5*600)   | 600,000 | m2 |
| 8. | KSNR 006-1301-02-00 | Naprawy dróg gruntowych przez zagęszczenie (2*0,5*600)   | 600,000 | m2 |