

Budowa: Przebudowa drogi
 Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej
 Adres: Złaków Borowy
 Kosztorys / Opis robót: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 działka nr 948

Data : 14-01-30

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	---------------------	--------------	-------	-------------

STAN : Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Złaków Borowy - działka nr 948 długość 600m i szerokość jezdni 4,0m.

ELEMENT : Roboty w zakresie przygotowania terenu:
 CPV: 451111200-0

- | | | | | |
|----|--------------------|--|-------|----|
| 1. | KNR 201-0119-03-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (600) | 0,600 | km |
|----|--------------------|--|-------|----|

ELEMENT : Roboty ziemne oraz podbudowy:
 CPV: 452331140-2

- | | | | | |
|----|---------------------|--|--------|----------------|
| 2. | KSNR 001-0202-08-10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku na odległość do 1km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowładowcze 5-10t (poszerzenie drogi 20*1,1*0,3 + poszerzenia na łukach 5,4*2) | 17,400 | m ³ |
| 3. | KSNR 006-0106-05-00 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, przy grubości warstwy piasku po zagęszczeniu 10cm (poszerzenie drogi 20*1,1+ poszerzenie łuków 16) | 38,000 | m ² |
| 4. | KSNR 006-0113-02-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20cm (20*1,1+poszerzenie łuków 16) | 38,000 | m ² |

ELEMENT : Roboty nawierzchniowe (jezdni):
 CPV: 45233200-1

- | | | | | |
|----|---------------------|--|-----------|----------------|
| 5. | KSNR 006-1005-06-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitumicznej (600*3) | 1 800,000 | m ² |
| 6. | KSNR 006-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (600*4,1+poszerzenie łuków 16) | 2 476,000 | m ² |
| 7. | KSNR 006-0310-01-00 | Warstwa wiążąca-wyrównawcza nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwórni, sam.samowładowczym 10-15t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - mieszanka standard I dla KR3 (600*4,1 + poszerzenie łuków 16) | 2 476,000 | m ² |
| 8. | KSNR 006-0310-05-00 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwórni, sam.samowładowczym 10-15t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - mieszanka standard I dla KR3 | 2 416,000 | m ² |

Kosztorys / Opis robót : **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
działka nr 948**

Data : 14-01-30

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	---------------------	--------------	-------	-------------

(600*4 + poszerzenie luków 16)

**ELEMENT : Roboty wykończeniowe:
CPV: 45233140-2**

9.	KSNR 006-1301-03-00	Naprawy dróg gruntowych przez wyrównanie z uzupełnieniem materiałem - asfalt pofrezowy o średniej grubości 10cm (2*0,5*600*0,10)	60,000	m3
10.	KSNR 006-1301-01-00	Naprawy dróg gruntowych przez profilowanie (2*0,5*600)	600,000	m2
11.	KSNR 006-1301-02-00	Naprawy dróg gruntowych przez zagęszczenie (2*0,5*600)	600,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---