

Budowa : Przebudowa drogi
Objekt : Przebudowa drogi dojazdowej
Adres : Wierznowice
Kosztorys / Opis robót : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
działka nr ewid. 134

Data : 14-01-30

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	---------------------	--------------	-------	-------------

STAN : Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc.
Wierznowice - długość 1150m, szerokość jezdni 3m,
nr ewid. działki 134.

ELEMENT : Roboty w zakresie przygotowania terenu:
CPV:451111200-0

- | | | | | |
|----|--------------------|--|-------|----|
| 1. | KNR 201-0119-03-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi; trasa drogi w terenie równinnym (1150m)
Tyczenie i pomiar powykonawczy po stronie Wykonawcy. | 1,150 | km |
|----|--------------------|--|-------|----|

ELEMENT : Roboty ziemne oraz podbudowy:
CPV: 45233140-2

- | | | | | |
|----|---------------------|--|-----------|----|
| 2. | KSNR 006-0103-03-00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.III-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym - (1150*3) | 3 450,000 | m2 |
|----|---------------------|--|-----------|----|

ELEMENT : Roboty nawierzchniowe:
CPV: 45233200-1

- | | | | | |
|----|---------------------|--|-----------|----|
| 3. | KSNR 006-0202-05-00 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego lub niesortu kamiennego, rozścielane mechanicznie, przy grubości warstwy dolnej po zagęszczeniu 15cm (1150*3) | 3 450,000 | m2 |
|----|---------------------|--|-----------|----|