

Budowa: Przebudowa drogi
 Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej
 Adres: Wierznowice
 Kosztorys / Opis robót: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 działka nr ewid. 225

Data : 14-01-30

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
S T A N : Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Wierznowice - długość 260m, szerokość jezdni 4m, nr ewid. działki 225.				
ELEMENT : Roboty w zakresie przygotowania terenu: CPV:451111200-0				
1.	KNR 201-0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi; trasa drogi w terenie równinnym (260m) Tyczenie i pomiar powykonawczy po stronie Wykonawcy.	0,260	km
ELEMENT : Roboty ziemne oraz podbudowy: CPV: 45233140-2				
2.	KSNR 006-0113-03-00	Podbudowy z niesortu kamiennego lub gruzu betonowego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu ca 30cm (150*4)	600,000	m2
3.	KSNR 006-0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.III-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym - (260*4,5)	1 170,000	m2
ELEMENT : Roboty nawierzchniowe: CPV: 45233200-1				
4.	KSNR 006-0202-05-00	Nawierzchnie z kruszywa łamanego lub niesortu kamiennego, rozścielane mechanicznie, przy grubości warstwy dolnej po zagęszczeniu 15cm (260*4)	1 040,000	m2
ELEMENT : Roboty wykńczeniowe: CPV: 45233140-2				
5.	KSNR 006-1301-01-00	Naprawy dróg gruntowych przez profilowanie (2*260*0,25)	130,000	m2
6.	KSNR 006-1301-02-00	Naprawy dróg gruntowych przez zagęszczenie (2*260*0,25)	130,000	m2
7.	KSNR 006-1301-03-00	Naprawy dróg gruntowych przez wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - grunt rodzimy z profilowania podłoża (2*260*0,25*0,12)	15,600	m3