

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i centralnego ogrzewania
ADRES INWESTYCJI : Ochotnicza Straż Pożarna w Złakowie Borowym gm. Zduny
INWESTOR : Gmina Zduny
ADRES INWESTORA : Zduny, pow. łowicki
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Szymański
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan i wentylacji w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej						
1	KNNR 5 0406-01	Grzejnik konwektorowy elektryczny wys. 20cm dł. 72cm i mocy elektrycznej 0,5KW z regulatorem temperatury do montowania ściennego	szt.	1		
2	KNNR 5 0406-01	Grzejnik konwektorowy elektryczny wys. 20cm dł. 132cm i mocy elektrycznej 1,4KW z regulatorem temperatury do montowania ściennego	szt.	1		
3	KSNR 4 0211-04 analogia	Zlew owalny z blachy kwasoodpornej	kpl.	1		
4	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża	szt.	1		
5	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1		
6	S-215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2.5		
7	KNR 2-15 0112-01	Zawory kulowe o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
8	KNR 2-15 0112-01	Zawory antyskażeniowy sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
9	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
10	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2		
11	KNNR 4 0212-02	Samoczynny napowietrznik o śr. 50 mm	szt.	1		
12	KNR 2-17 0208-01 analogia	Wentylatory dachowe o średnicy otworu ssącego 160 mm L=500m ³ /h z regulatorem prędkości obrotowej montowany na kanale blaszanym	szt.	1		
13	KNR 2-17 0149-01 analogia	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 160 mm	szt.	1		
14	KNR 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne wyciągowa z przepustnicą o przekroju 200x250mm, typ A	szt.	2		
15	KNR 2-17 0210-02	Króćce amortyzacyjne (elastyczne), brezentowy o przekroju kołowym o średnicy 160 mm l=100mm	szt.	1		
16	KNR 2-17 0101-04	Kształtka wentylacyjna typ A dn160/200 L=500mm, z blachy stalowej, ocynkowanej z otworem dla kratki dn160mm-1szt.	m ²	1*0.5*2* (0.16+0.2) = 0.360		
17	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokątne, typ A/I 160x200mm l=2000m 1szt.	m ²	2*(0.2*2+2* 0.16) = 1.440		
18	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokątne, typ A/I 160x200mm l=150m 1szt.	m ²	0.15*(0.2*2+ 2*0.16) = 0.108		
19	KNR 2-17 0101-04	Kolano wentylacyjna typ A/B dn160/200 ką 90, r-100mm, z blachy stalowej, ocynkowanej - 2szt.	m ²	2*0.1*4*0.2 = 0.160		
20	KNR-W 2-17 0118-03 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Bo śr. do 160 mm L=2900mm	m ²	2.9*3.14* 0.08 = 0.728		
21	KNR 2-17 0101-04	Trójnik typ A dn160/200/160X200 L=400mm, z otworem dla kratki 160X200mm z blachy stalowej, ocynkowanej - 2szt.	m ²	2*0.4*4*0.2 = 0.640		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: