

Kosztyorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		1,75		
2 Przepusty					
2.1 KNNR 6/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe	m3		0,600		
2.2 KNNR 4/1308/6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-400-mm	m		12,000		
2.3 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40-cm	szt		2,000		
3 Podbudowa					
3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	m2		10 470,000		
3.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	m2		7 590,000		
3.3 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3		2 473,500		
3.4 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		10 470,00		
3.5 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy dolne (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15-cm, walec wibracyjny	m2		7 590,00		
3.6 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy dolne (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10-cm, walec wibracyjny	m2		2 880,000		
3.7 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm lub niesortu, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2		10 470,00		
4 Roboty Wykończeniowe					
4.1 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50-mm	szt		10,00		
4.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2	szt		10,00		
4.3 Kalkulacja indywidualna Obsługa geodezyjna - inwentaryzacja powykonawcza	szt.		1,000		